

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]		
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	500	2,6	1.300,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	100	10,1	1.010,00	
3	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	ΝΟΔΟ 1510	3	m3	50	8,65	432,50	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	4	m3	100	1,05	105,00	
5	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	5	m3	50	19,1	955,00	
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	6	m2	500	1,96	980,00	
7	Κατασκευή ξηρολιθοδομής συγκράτησης πρανών	ΝΑΟΔΟ Β06ΣΧ	ΝΟΔΟ 2253	7	m3	90	50	4.500,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ								9.282,50	9.282,50
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	8	m2	4500	0,45	2.025,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	9	ton	180	79,18	14.252,40	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	10	m2	2925	8,08	23.634,00	
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	11	m2	500	1,2	600,00	
Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								40.511,40	40.511,40

Άθροισμα		49.793,90
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	8.962,90
Άθροισμα		58.756,80
Απρόβλεπτα	15,00%	8.813,52
Άθροισμα		67.570,32
Πρόβλεψη αναθεώρησης		5.780,61
Άθροισμα		73.350,93
ΦΠΑ	24,00%	17.604,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		90.955,16

Οι μελετητές	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ