

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>									
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	ΟΙΚ 2101	1	m2	50,00	5,60	280,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2	m2	4.200,00	0,45	1.890,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	3	ton	345,00	79,94	27.579,30	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	4	m2	2.800,00	7,8425	21.959,00	
5	Προσαρμογή φρεατίου (ανύψωση ή καταβιβασμός) στην στάθμη του οδοστρώματος και αντικατάσταση εσχάρας με C20/25	ΝΑΥΔΡ 16.27ΣΧ.2	ΟΙΚ 2226	5	TEM	15,00	65,00	975,00	
<b>Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>								<b>52.683,30</b>	<b>52.683,30</b>
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	9.482,99
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00%	9.324,94
<b>Άθροισμα</b> Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									600,00
<b>Άθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									4.521,67
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00%	18.387,10
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>95.000,00</b>

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ  
ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΜΕΝΗ Τ.Υ. Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ